

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty budowlane - roboty ziemne
45233140-2	Roboty drogowe - chodnik
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa inwestycji: Odwodnienie budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

Adres inwestycji: 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 11

Inwestor: III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

Adres inwestora: 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 11

Branża: Instalacje sanitarne

Sporządził kalkulację: Tadeusz Szczurek

Data opracowania: 07.2009.r.

Stawka roboczogodziny:

Narzuty:

Ogólna wartość kosztorysowa robót:

Słownie netto:

Słownie brutto:

Wykonawca:

Inwestor:

Data opracowania:
07.2009.r.

Data zatwierdzenia:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Nakłady	Ilość
1	KNNR 1 0202-05 999 11162 39811	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1km sam.samowyladowc.-73,96*2,50*1,00 -- Robocizna -- -- Sprzęt -- koparka 0.40m3 samochód samowyladowczy 5 t	m3 r-g m-g m-g	 0.146 0.052 0.201	184.90
Razem pozycja nr 1					184.90
2	KNNR 1 0208-02 39812	Dodatek za każdy rozp. 1km transportu ziemi sam. samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) - krotność*9 -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5-10 t	m3 m-g	 0.021	184.90*9=1664.10
Razem pozycja 2					1664.10
3	KNNR 1 0313-02 999 1124099 2640020 2645050 1341200 0000000	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) -73,96*2,50*2 -- Robocizna -- -- Materiały -- pale szalunkowe stalowe bale iglaste obrzynane nasyczone gr.50-64mm kl. III drewno iglaste, okrągłe nasyczone na stemple klamry ciesielskie materiały pomocnicze	m2 r-g kg m3 m3 kg %	 0.710 0.680 0.00098 0.0012 0.120 1.000	369.80
Razem pozycja 3					369.80
4	KNNR 2 0601-05 anal. 999 1040499 2302099 0000000	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokami z PCV perforowanymi -- Robocizna -- -- Materiały -- powłoki z płyt perforowanych PCV emulsja izolacyjna materiały pomocnicze	m2 r-g m2 kg %	 0.199 1.020 0.350 4.000	74.00*2.50=185.00
Razem pozycja 4					185.00
5	KNNR 1 0608-02 999 1602699 39000	Podsypka i obsypka filtracyjna - 73,96*1,00*2,50 -- Robocizna -- -- Materiały -- żwir -- Sprzęt -- środek transportowy	m3 r-g m3 m-g	 2.900 1.270 0.200	184.90
Razem pozycja 5					184.90
6	KNNR 1 0609-03 anal. 999 5501999 0000000 39000	Drenaż z PVC-U-dn-110 -- Robocizna -- -- Materiały -- drenaż z PVC-U-dn-110 materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m r-g m % m-g	 0.580 1.060 2.000 0.047	66.73
Razem pozycja 6					66.73
7	KNNR 4 1417-01 999 6333499 0000000 39500	Studzienki drenarska-dn-315mm -- Robocizna -- -- Materiały -- studzienka drenarska dn-315mm materiały pomocnicze -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy	szt. r-g szt. % m-g	 3.210 1.000 2.500 0.070	13.00
Razem pozycja 7					13.00
8	KNNR 4 1308-03 999 5601299 0000000	Kanały z rur PVC-U-dn-200mm -- Robocizna -- -- Materiały -- rury PVC-U-dn-200mm materiały pomocnicze -- Sprzęt --	m r-g m %	 0.500 1.020 2.500	7.23

	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0.0104	
Razem pozycja 8					7.23
9	KNNR 6 1106-07 999	Remonty chodników z płyt kamiennych T-2 -- Robocizna -- -- Materiały --	m2 r-g	0.658	50.00
	1601799	piasek	m3	0.063	
	3930099	woda	m3	0.025	
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.200	
Razem pozycja 9					50.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	Razem	Robocizna	Material	Sprzet
Razem				
Ogółem				

Słownie: